

7. 数量計算書

7.1 数量総括表

数量総括表(1)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
物揚場							
	裏込・裏埋工						
		裏込工					
			裏込石	10～100kg	m3	43.7	
			割栗石	5～15cm	m3	185.4	
			裏込均し	陸上	m2	243.7	
				水中	m2	4.9	
			防砂シート		m2	283.5	
		裏埋工					
			埋土		m3	667.3	
	舗装工						
		コンクリート舗装工					
			路盤	t=15cm	m2	507.5	
			コンクリート舗装	t=20cm	m2	507.5	
			異形鉄筋金網	D6 150×150	m2	479.0	
			縁部補強鉄筋	D13	kg	649.8	
			目地	横収縮目地	m	96.5	
				縦施工目地	m	57.0	
				施工目地	m	137.2	
			小口止		m	64.5	
				型枠製作・設置・撤去	m2	45.1	
				コンクリート打設	m3	4.5	

数量総括表(2)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
船揚場							
	本体工						
		前面壁ﾌﾞﾛｯｸ工					
			前面壁ﾌﾞﾛｯｸ製作		個	2	1. 15B×2. 5L×0. 5H
			前面壁ﾌﾞﾛｯｸ据付	[水中]	個	2	0
		張りﾌﾞﾛｯｸ工					
			張りﾌﾞﾛｯｸ製作	張りブロック①	個	30	2. 0B×2. 5L×0. 3H
				張りブロック②	個	1	2. 471B×2. 5L×0. 3H
				張りブロック③	個	1	3. 0B×2. 5L×0. 3H
				張りブロック④	個	1	3. 471B×2. 5L×0. 3H
			張りﾌﾞﾛｯｸ据付	ブロック横持ち	個	31	4. 5t以下
				ブロック横持ち	個	2	4. 5t～7. 5t以下
				張りブロック① [水上]	個	19	W= 3. 45t
				張りブロック① [水中]	個	11	W= 3. 45t
				張りブロック② [水上]	個	1	W= 4. 24t
				張りブロック③ [水中]	個	1	W= 5. 18t
				張りブロック④ [水上]	個	1	W= 5. 96t
			基礎栗石	t=30cm	m3	51. 3	
				均し	m2	170. 9	陸上潮待ち部
		コンクリート舗装工					
			基礎栗石	t=30cm	m2	17. 4	
			コンクリート舗装	t=20cm	m2	17. 4	
			中間止壁コンクリート	基礎栗石	m2	1. 5	
				型枠製作・設置・撤去	m2	6. 1	
				コンクリート打設	m3	0. 6	
			止壁コンクリート	基礎栗石	m2	2. 6	
				型枠製作・設置・撤去	m2	8. 8	
				コンクリート打設	m3	0. 9	

数量総括表(3)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
	上部工						
		上部コンクリート工					
			支保		m	59.2	
			型枠		m2	115.4	
			伸縮目地		m2	7.1	
			コンクリート		m3	70.1	
	裏込・裏埋工						
		裏込工					
			防砂板	陸上	m	8.0	
				水中	m	25.2	
			裏込石	10～100kg	m3	18.9	
			割栗石	5～15cm	m3	2.0	
			裏込均し	陸上	m2	7.4	
			防砂シート		m2	11.8	
		裏埋工					
			埋戻しコンクリート		m3	22.3	
			埋土		m3	12.2	

数量総括表(4)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
野積場							
	埋立工						
		埋立土工					
			埋土		m3	374.3	
		舗装工					
			上層路盤	RC40 t=10cm	m2	1,579.5	
			表層	t =5cm	m2	1,579.5	
		集落道舗装工					
			上層路盤	RC40 t=10cm	m2	407.0	
			表層	t =5cm	m2	407.0	
		水路工			m	56.4	
				400×400型側溝	m	27.8	
			自由勾配側溝	400×500	m	6.6	
			自由勾配側溝	400×600	m	8.0	
			自由勾配側溝	400×700	m	7.0	
			自由勾配側溝	400×800	m	7.0	

数量総括表 (5)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
浚渫							
	浚渫工						
		岩盤浚渫工					
			岩盤	海上	m3	1,047.5	
			購入土		m3	6.3	1047.5- (667.3+12.2+374.3)